

TROŠKOVNIK ZA OGRADU OKO ZEMLJIŠTA KINEZILOŠKOG FAKULTETA

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena [kn]	Ukupna cijena [kn]
<b>1</b>	<b>MONTIRANJE OGRADE</b>				
1.1.	<p>Nabava, doprema i ugradnja <b>panelne ograde</b>. Ograda se montira po liniji gdje je bila stara ograda. <b>Zbog mjestimične kosine terena, ponuđač je dužan prije ponude izviditi teren.</b></p> <p><b>-paneli</b> su od elektrovarene čelične žice promjera 5 mm, s rubnim šiljcima s gornje strane. Otvori oka na mreži su max. 200x50mm. Duž panela moraju biti minimalno 4 ojačanja, a otvori mreže na mjestu horizontalnog ojačanja su max. 100x50 mm. Dimenzije panela su max. 3000 mm dužine i 2000 mm visine. Žica je čelična elektrovarena vruće pocinčana i plastificirana (debljina sloja minimalno 100 mikrona). Boja je zelena RAL6005.</p> <p><b>- stupovi</b> su čelični pocinčani i plastificirani (debljina sloja minimalno 60 mikrona). Visina stupa minimalno 2600 mm, cjevasti presjek najmanje 70x40 mm, debljine stijenke min. 1,5 mm, vlačne čvrstoće minimalno 320 N/mm<sup>2</sup>. Stupovi su s gornje strane zatvoreni. Boja stupova je ista kao i ograde, zelena RAL6005. Stupovi se ubetoniraju u temelje samce promjera 300 mm i minimalne visine 600 mm, na osnom razmaku max. 3020 mm ubetoniranjem u beton minimalne m Visina montiranoga stupa mjereno od tla max 2030 mm.</p>	m'	1390		
<b>2.</b>	<b>VRATA</b>				
2.1.	<p>Dobava, doprema i ugradnja čeličnih vrata na mjesta gdje je definirao investitor, sa svim potrebnim elementima okova i nosećih stupova do pune gotovosti. Vrata su čelična, vruće pocinčana i plastificirana (sloj minimalne debljine 60 mikrona), zelene boje RAL 6005, s <b>ispunom okvira od žičanog panela kao i ograde.</b></p>				
2.2.	-vrata jednokrlna samonosiva 1500 mm/ min. 2000 mm visine	kom	2		
2.3.	-vrata jednokrlna samonosiva 1000 mm/ min. 2000 mm visine	kom	2		
2.4.	-vrata dvokrlna samonosiva 5000 mm/ min. 2000 mm visine	kom	2		
2.5.	-vrata klizna samonosiva, s motornim pogonom na daljinsko upravljanje 5500 mm/ min. 2000 mm visine	kom	1		
2.6.	Postavljanje odgovarajućeg el. kabla za pogon vrata, u zemlju od el. priključka do vrata uz sve potrebne dijelove	m	70		
	<b>Uključeni su svi radovi, sav potreban osnovni i pomoćni materijal za dovršetak ograde do gotovosti. Obračun je po principu KLJUČ U RUKE.</b>				
	<b>UKUPNO BEZ PDV</b>				
	<b>PDV 23%</b>				
	<b>UKUPNO S PDV</b>				